

Załącznik nr 1 od ogłoszenia o konkursie ofert

I.p.	Obiekt /pomieszczenie	Rodzaj pracy - opis	Obmiar	Ilość	Kwota brutto
SUW Konstantów					
1.	Powtórne osadzenie bramy	Wymiana bramy na wersję z profili zimnogiętych napędem elektrycznym, bez furtki.	dł. 5,0 mb	1	
2.	Wymiana drzwi do kontenera	z 80 na 90 prawe wraz z futryną	1 szt.		
3.	Zbiornik wody surowej	Rozbiórka opaski z płytek chodnikowych, wyrównanie terenu, wysypanie opaski z tłucznia drobnego	25 m x 0,5	12,5 m ²	
4.	Zbiorników wody uzdatnionej	Rozbiórka opaski z płytek chodnikowych, wyrównanie terenu, wysypanie opaski z tłucznia drobnego	25 m x 0,5 x 2 szt.	12,5 m ² x 2 szt.	
5.	Naprawa miejscowa tynku	Metoda lekko-mokra, naprawy miejscowe	6 miejsc	6 miejsc	
SUW Górna Wieś					
1.	Pomieszczenie chloratora	Usunięcie lamperii i wykonanie glazury, 2 ściany	(3,0 + 2,5) * 1,5	8,25 m ²	
2.	Pomieszczenie chloratora	Wykonanie posadzki z terrakoty z usunięciem starej	3,0 x 2,5	7,50 m ²	
3.	Obróbki dachu	Wymiana odcinka rynny i rury sputowej	2 x 1 mb		
4.	Naprawa miejscowa tynku	Metoda lekko-mokra, naprawy miejscowe	3 miejsca		
5.	Pomieszczenie szaf sterow.	Malowanie pomieszczenia farbami olejnymi, wraz z przygotowaniem podłoża.	(4,5 + 2,4) * 2 * 2,25	31,05 m ²	
6.	Pomieszczenie szaf sterow.	Malowanie pomieszczenia farbami emulsyjnymi, wraz z przygotowaniem podłoża.	(4,5 + 2,4) * 2 * 1,95	26,91 m ²	
7.	Pomieszczenie socjalne	Malowanie pomieszczenia farbami olejnymi ,wraz z przygotowaniem podłoża.	(3,9 + 3,0) * 2 * 1,7	23,46 m ²	
8.	Pomieszczenie socjalne	Malowanie pomieszczenia farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem podłoża.	(3,9 + 3,0) * 2 * 2,5	34,50 m ²	
9.	Zbiorników wody uzdatnionej	Rozbiórka opaski z płytek chodnikowych, wyrównanie terenu, wysypanie opaski z tłucznia drobnego.	25 m x 0,5 x 2 szt.	12,5 m ² x 2 szt.	
10.	Zbiorników wody uzdatnionej	Smarowanie dachu preparatem konserwującym		46 m ²	
11.	Ogrodzenie	Wymiana ogrodzenia część południowo-zachodnia	16,5 * 1,5	16,5 m	
12.	Dach	Smarowanie dachu preparatem konserwującym	16,50 * 10 + 10,20 * 5,70	223,14 m ²	
SUW Bieniewice					
1.	Pomieszczenie dyspozytora	Malowanie pomieszczenia farbami olejnymi , wraz z przygotowaniem podłoża.	(3,7 + 3,0 + 3,7) * 1,5	15,60 m ²	
2.	Pomieszczenie dyspozytora	Malowanie pomieszczenia farbami emulsyjnymi, wraz z przygotowaniem podłoża.	(3,0+3,7+3,0+3,7)*2,0	26,80 m ²	
3.	Pomieszczenie WC	Naprawa posadzki (wklejenie płytek)	1 m ²	1 m ²	
4.	Hala filtrów	Wykonanie posadzki na bazie żywicy	8,75*22,30 - (2,2*3,0)	188,52 m ²	
5.	Hala filtrów	Malowanie pomieszczenia farbami olejnymi , wraz z przygotowaniem podłoża.	(8,75+22,30+8,75+22,30)*2,0	124,20 m ²	
6.	Hala filtrów	Malowanie pomieszczenia farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem podłoża.	[8,75*22,30 - (2,2*3,0)] + [(8,75+22,30+8,75+22,30)*1,9]	188,52 m ² + 117,99 m ²	
7.	Dach	Smarowanie dachu preparatem konserwującym	9,0*28,0	252,00 m ²	
8.	Ogrodzenie	Naprawa ogrodzenia w części płn-wsch.	6 przęseł * 2,5 mb.		
Oczyszczalnia					
1	Budynek Prasy - Dyżurka	malowanie ścian i sufitów wraz z przygotowaniem podłoża.	8,80 x 2,90 ; h = 2,80	25,52 m ² + 65,52 m ²	
2	WKF daszek kl. schodowej	Smarowanie dachu preparatem konserwującym	2,70 x 3,20	8,64 m ²	
3	Pompownia Główna	wykonanie posadzki wraz z przygotowaniem podłoża.	50 m ² - 3 m ²	47,00 m ²	
		wykonanie glazury wraz z przygotowaniem podłoża.	36 m x h = 2,50	90,00 m ²	
		malowanie emulsyjne wraz z przygotowaniem podłoża.	37 m x h = 3,50	129,50 m ²	
SUW Błonie					
1	Hala filtrów II	Wykonanie naprawy posadzki betonowej z gruntowaniem	2,30 x 7,70	17,71 m ²	
2		Naprawa stopni schodowych	3	3 szt.	
3		skucie fundamentu po sprężarkę z naprawą posadzki	0,8 x 0,6 x 0,1	0,05 m ³	
Pompownia Poniatowskiego					
1		Malowanie sufitu farbą emulsyjną	32 m ²	32 m ²	
2		Malowanie ścian farbą emulsyjną ponad lamperią	35 m ²	35 m ²	
3		Malowanie ścian farbą olejną x 2	47 m ²	47 m ²	
4		Licowanie ścian płytkami glazurowymi 20x20	5,5 m ²	5,5 m ²	
5		Wymiana zlewozmywaka jednokomorowego	1 szt.	1 szt.	
6		Ułożenie wykładziny winylowej z wiwinięciem na ściany wraz z przygotowaniem podłoża.	18 m ²	18 m ²	
7	filtr biologiczny	Wykonanie ocieplenia zbiornika metodą lekko-mokrą z przygotowaniem podłoża i usunięciem skarp ziemnych.	dł. 4,00 m; szer.3,40 m; wys.1,5	22,20 m ²	